

Bodenverhältnisse

Gute Bodenverhältnisse gewährleisten einen sicheren Stand.

Standicherheit und Gründung

Sollten Sie bei uns ein mobiles Bungalow bestellt haben, ist es im Normalfall ausreichend, dieses mit Holz abzustützen, welches zur Druckverteilung auf Eisenbahnschwellen bzw. großformatigen Betonplatten ruht. Eine bessere Variante sind Stützpunkte aus Beton, die in den frostsicheren Bereich des Erdbodens hineinreichen. Bitte achten Sie darauf, dass die Stützpunkte nicht über das Erdreich hinausragen.

Stützpunkte

Die Aufteilung und Position der Stützpunkte entnehmen Sie bitte unserem Plan, den Sie nach Vertragsabschluss erhalten.

Sollte BCC für Sie den Baugrund vorbereiten, so beachten Sie bitte die folgenden Punkte.

Vorbereitung durch BCC

BCC bereitet den Baugrund / die Aufstellfläche nach besten Wissen und Gewissen vor und kann nicht für Absackungen auf Grund von Bodenverhältnissen verantwortlich gemacht werden.

Freier Zugang

Sie haben dafür zu sorgen, dass BCC mit den erforderlichen Maschinen und Belieferungsfahrzeugen ungehindert an den Aufstellort bzw. Ort der Durchführung kommt. Weiterhin ist dafür Sorge zu tragen, dass die Mitarbeiter von BCC Zugang zu dem entsprechenden Grundstück erhalten.

Erforderliches Material

Das benötigte Material wird von BCC geliefert und in Rechnung gestellt. Sollten Sie die Absicht haben, Material hierfür selbst zu besorgen oder BCC bereits vorhandenes Material verwenden soll, so ist dies im Vorwege mit BCC abzustimmen. BCC übernimmt für diese Materialien keinerlei Haftung.

Uhrzeiten der Durchführung

BCC kann die Arbeiten in der Zeit von 7:00 Uhr bis 18:00 Uhr ausführen. Sollten Arbeiten während dieser Zeiten nicht möglich und eventuelle Mittagspausen einzuhalten sein, verständigen Sie BCC bitte entsprechend. Sollten uns hieraus Wartezeiten entstehen, sind diese durch Sie zum normalen Stundensatz zu tragen.